

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana stałej organizacji ruchu dla ulic: Grunwaldzka, Rynek, Kościuszki, Jagiełły, Hunta, Dworcowa w Kurzętniku  
ADRES INWESTYCJI : ul. Grunwaldzka, Rynek, Kościuszki, Jagiełły, Hunta, Dworcowa w Kurzętniku  
INWESTOR : Gmina Kurzętnik  
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 39 13-306 Kurzętnik  
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej  
BRANŻA : drogowa CPV - 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Drzycimski-asystent projektanta  
DATA OPRACOWANIA : 23.01.2018

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR:

Data opracowania:  
23.01.2018

Data zatwierdzenia:

Lp.	Nazwa	RAZEM
	Kosztorys netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Oznakowanie pionowe, poziome, bariery U-12a</b>				
1 d.1	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe. Przymocowanie tablic znaków drogowych. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm wraz montażem. 86 szt. tablic wraz z nowymi słupkami.	szt.	86.000		
2 d.1	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe. Przesławienie istniejącego oznakowania z istniejącym słupkiem wraz montażem. Dotyczy D-6 na ul. Grunwaldzkiej w pobliżu szkoły zjazdu do przychodni, D-15 na ul. Grunwaldzka/Rynek, Dworcowa/Betoniarska	szt.	9.000		
3 d.1	D-07.05.01	Bariery U-12a max 0,8 m od nawierzchni chodnika, dł. 1,5 m, wraz z montażem. Demontaż istniejących barier z wywozem	m	126.000		
4 d.1	D-07.01.01	Malowanie symboli farbą-oznakowanie poziome	m <sup>2</sup>	56.550		
5 d.1	D-07.02.01	Punktowe elementy odblaskowe wraz z montażem	szt.	64.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Oznakowanie pionowe, poziome, bariery U-12a</b>			
1 d.1	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe. Przymocowanie tablic znaków drogowych. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm wraz montażem. 86 szt. tablic wraz z nowymi słupkami.  86.00	szt.  szt.	  86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
2 d.1	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe. Przeszycie istniejącego oznakowania z istniejącym słupkiem wraz montażem. Dotyczy D-6 na ul. Grunwaldzkiej w pobliżu szkoły zjazdu do przychodni, D-15 na ul. Grunwaldzka/Rynek, Dworcowa/Betoniarska  9.00	szt.  szt.	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
3 d.1	D-07.06.02	Bariery U-12a max 0,8 m od nawierzchni chodnika, dł. 1,5 m, wraz z montażem. Demontaż istniejących barierek z wywozem 126.00	m  m	  126.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.000</b>
4 d.1	D-07.01.01	Malowanie symboli farbą-oznakowanie poziome  1.71+1.71+18.00+20.00+1.71+10.00+1.71+1.71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.550</b>
5 d.1	D-07.02.01	Punktowe elementy odblaskowe wraz z montażem  18.00+16.00+20.00+10.00	szt.  szt.	  64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>