

Kurzętnik, dnia 05.06.2018 r.

znak: IRG.271.42.2018

WYKONAWCY

dotyczy: wyjaśnienie II do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim”** zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytania:

1. W przedmiarze robót w poz. 108 ujęto montaż 14 szt. okien Fix P.poż. EI-30 w istniejącym budynku szkoły, brak w przedmiarach demontażu istniejących okien. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar robót ?.

Odp. Należy uwzględnić w ofercie dodatkowo demontaż 14 szt. istniejących okien

2. W opisie technicznym architektura i konstrukcja w rozdz. 3.2.13. Stolarka okienna i drzwiowa niezrozumiale (naszym zdaniem) opisano szklenie zadaszenia, okien i drzwi zewnętrznych. W SIWZ na str. 4 podano, że „Połąć przeszklona o pow. 134,189 m²” – przyjąć do wyceny szklenie dwukomorowe typu 6ESG 16-4-16 44.1.1. Proszę o sprecyzowanie sposobu oszklenia dla zadaszenia oraz oddzielnie dla okien i drzwi.

Ponadto proszę podać współczynniki przenikania ciepła dla zadaszenia przeszklonego, okien i drzwi zewnętrznych.

Odp. Połąć przeszklona - system szklenia zgodnie z zapisem w SIWZ str.4; Szklenie dla okien i drzwi - wg pkt. 3.2.13 opisu technicznego. Współczynniki przenikania ciepła dla zadaszenia przeszklonego, okien i drzwi zewnętrznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Czy zastosować w oknach nawiewniki, jeżeli tak to proszę podać jakie i w których oknach ?

Odp. Należy zastosować okna bez nawiewników ale z okuciami zapewniającymi rozszczelnienie.

4. Wg naszej wiedzy nie można wykonać witryn 01.2 p.poż. EI-15 z PCV czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. witryn w systemie aluminiowym ?

Odp. Dopuszcza się wykonanie witryn w systemie aluminiowym.

5. W SIWZ na str. 4 ujęto: W P.T. występują „Podgrzewane ryny wewnętrzne i rury spustowe” – do kalkulacji należy przyjąć 3 wpusty dachowe podgrzewane. Mamy pytanie czy Zamawiający potwierdza potrzebę ujęcia ww. wpustów podgrzewanych w ofercie, jeżeli odwrócono na istniejącym budynku spadek dachu i zrezygnowano z rur i rynien podgrzewanych ?.

Odp. Zamawiający rezygnuje z wpustów dachowych podgrzewanych

6. W przypadku wyłączenia z zakresu robót odwodnienia dachu systemem Pluvia, wystąpi problem z odprowadzeniem kondensatu z klimatyzatorów. Proszę o wskazanie sposobu odprowadzenia kondensatu i uzupełnienia przedmiarów robót.

Odp. Włączyć do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej.

7. Na terenie planowanej inwestycji występują w przeważającej ilości grunty spoiste (gliny piaszczyste, piaski gliniaste).
Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu na potrzeby wykonania sieci zewnętrznych? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości m³ gruntu do wymiany.

Odp. W przedmiarze robót jest ujęta ilość piasku do przywiezienia wraz z zagęszczeniem oraz ilość gruntu do wywiezienia.

8. Na terenie planowanej inwestycji, na głębokości wskazanej w opinii geotechnicznej tj. 1,6; 2,2m, występuje woda gruntowa w postaci sączeń. Po przeanalizowaniu dostępnej dokumentacji branży sanitarnej stwierdzamy, że zaprojektowana studzienka S3 (ok 1,8m p.p.t) będzie posadowiona na głębokości występowania ewentualnych wód gruntowych. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne odwodnienie wykopów należy uwzględnić w wycenie bądź zostanie rozliczone powykonawczo.

Odp. Studnie S2 i S3 wraz ze zbiornikami na ścieki zostały wyłączone z zakresu przetargu; Poza tym w tego typu sprawach decyzja należy do Inwestora, roboty takie jak odwodnienia wykopów oraz roboty geodezyjne, traktuje się jako przygotowawcze.

9. W projekcie branży sanitarnej zaprojektowano nagrzewnice typu Volcano mini, w przedmiarze elektrycznym ujęto nagrzewnice PRESTIGE. Prosimy o podanie parametrów technicznych zaprojektowanych nagrzewnic.

*Odp. Zamontować nagrzewnice Volcano mini, aktualne dane techniczne pod adresem:
<http://vtsgroup.pl/VOLCANO.html>*

10. W SIWZ na str. 4 widnieje zapis o przystosowaniu budynku dla osób niepełnosprawnych. Czy oferta ma zawierać wycenę armatury sanitarnej tj. umywalki, miski ustępowe i baterie przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie specjalistyczne tj. poręcze, uchwyty ? Jeśli tak, prosimy o specyfikację z podaniem ilości.

Odp. Nie, w ofercie należy wycenić tylko opis, które pozwoli na przystosowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.

11. W przedmiarze robót sanitarnych w poz. 67 oraz na rysunku 02/S wskazano montaż umywalek dla przedszkoli. W tej samej łazience zaprojektowano 3 ustępy. Proszę o potwierdzenie, że ustępy ww. łazience należy przyjąć jako przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym (wysokość ok 33 cm, wysokość standardowej miski ok. 40 cm).

Odp. Należy ująć kpl ustępów jako przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym.

12. Na rysunku 01/S zaznaczono istniejącą instalację wodociągową oraz kanalizacyjną do demontażu. Prosimy o potwierdzenie, że ww. prace są w zakresie oferty. Prosimy o podanie materiału oraz ilości demontowanych rurociągów oraz o ewentualne ilości robót ziemnych.

*Odp. Istn. instal. wodociągowa w ilości 20,0m - likwidacja rurociągu (pod proj. rozbudowę)
Istn. przyłączy kanal. sanit. w ilości ~20,0 m - likwidacja rurociągów i 2,0 szt. studni (pod proj. rozbudowę)*

Istn. przyłączy kanal. sanit. w ilości ~25,0 m - odcięcie rurociągów (pod boiskiem piaskowym)

Istn. studnie w ilości 2,0 szt.: zdjąć pokrywy żelbetowe wraz z włazami oraz jeden krąg a następnie zasypać gruntem pozostałym po wykopach (pod boiskiem piaskowym)

13. W pomieszczeniu 1.1-10 łazienka przedszkolna, zaprojektowano 5 ścianek działowych dzielących muszle ustępowe, brak ich na Zestawieniu ścianek działowych w sanitariatach na rys. A-07 oraz w przedmiarze robót.

Czy Zamawiający uzupełni przedmiar robót ?.

Odp. Są to ścianki istniejące - pozostają bez zmian.

14. Na str. 4 SIWZ widnieje zapis o wyłączeniu z zakresu budowy zbiorników na ścieki. Projekt sanitarny (2.11. Przyłączy kanalizacji sanitarnej) przewiduje demontaż istniejącego szamba z kręgów betonowych. Czy Zamawiający potwierdza wyłączenie z zakresu budowę zbiorników na ścieki sanitarne?

Odp. Potwierdza się wyłączenie z zakresu inwestycji budowę zbiorników na ścieki sanitarne wraz ze studzienkami S2 i S3.

15. W związku z wyłączeniem z zakresu budowy zbiorników na ścieki sanitarne (str. 4 SIWZ) Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć zakres wskazany w przedmiarze robót sanitarnych (Dział 1 PRZYŁĄCZE SANITARNE) z wyłączeniem poz. 12, 13, 14 (dot. montażu zbiorników z HDPE)

Odp. Potwierdzamy.

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

WÓJT

Wojciech Dereszewski