
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Kurzętnik
ADRES INWESTYCJI : Kurzętnik, działki nr 290; 1695
INWESTOR : GMINA KURZĘTNIK
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 04.2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2018r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Kurzętnik

Opracowanie zawiera uproszczony projekt budowlany budowy otwartych stref aktywności w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik, w skład którego wchodzi następujący zakres prac budowlanych:

- rozbiórka urządzeń i elementów placów zabaw nie nadających się do użytkowania po dokonaniu oceny stanu technicznego
- wykonanie i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych dla dorosłych, stref relaksu
- ogrodzenie siatkowe placu zabaw o wysokości min. 100cm z furtką o szerokości 120cm w kolorystyce zielonej, nasadzenie krzewów
- wykonanie oświetlenia – lampy solarne lub oświetlenie LED
- wykonanie oznakowania informacyjnego i regulaminu placu zabaw

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa otwartych stref aktywności w gminie Kurzętnik			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-21	Wykonanie nawierzchni z piasku	m³		
d.1.	0606-07				
1	kalk. własna				
		36.6	m³	36.600	
				RAZEM	36.600
1.2		Plac zabaw			
2	KNR 2-23	Montaż urządzenia placu zabaw - Zestaw duży z 1 zjeżdżalnią	szt.		
d.1.	0309-01				
2	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-23	Montaż urządzenia placu zabaw - Sprężynowiec lis	szt.		
d.1.	0309-01				
2	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-23	Montaż urządzenia placu zabaw - Huśtawka potrójna	szt.		
d.1.	0309-01				
2	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-23	Montaż urządzenia placu zabaw - Karuzela podwieszana 3-osobowa	szt.		
d.1.	0309-01				
2	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Siłownia terenowa			
6	KNR 2-23	Montaż wyposażenia siłowni terenowej - Koła Tai Chi	szt.		
d.1.	0309-02				
3	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-23	Montaż wyposażenia siłowni terenowej - Biegacz podwójny	szt.		
d.1.	0309-02				
3	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-23	Montaż wyposażenia siłowni terenowej - Rowerek i stepper	szt.		
d.1.	0309-02				
3	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-23	Montaż wyposażenia siłowni terenowej - Wahadło i pajacyk	szt.		
d.1.	0309-02				
3	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-23	Montaż wyposażenia siłowni terenowej - Kręciołek siedząc + stojąc	szt.		
d.1.	0309-02				
3	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-23	Montaż wyposażenia siłowni terenowej - Jeździec	szt.		
d.1.	0309-02				
3	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-23	Montaż wyposażenia siłowni terenowej - Trampolina	szt.		
d.1.	0309-02				
3	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Wyposażenie dodatkowe			
13	KNR 2-23	Montaż elementów dodatkowych - Stół do gry w szachy	szt.		
d.1.	0309-01				
4	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-23	Montaż elementów dodatkowych - Gra kółko i krzyżyk	szt.		
d.1.	0309-01				
4	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-23 d.1. 0309-01 4 analogia	Montaż elementów dodatkowych - Ławki	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-23 d.1. 0309-01 4 analogia	Montaż elementów dodatkowych - Kosz na śmieci	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-23 d.1. 0309-01 4 analogia	Montaż elementów dodatkowych - Stojak na rowery	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-23 d.1. 0309-01 4 analogia	Montaż elementów dodatkowych - Regulamin placu zabaw na słupku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		Elementy pozostałe			
19	KNR 9-30 d.1. 0102-03 5 analogia	Wkopianie prefabrykowanych fundamentów latarni solarnych i hybrydowych o przekroju poprzecznym ponad 0,45 x 0,45 do 0,60 x 0,60 m	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 9-30 d.1. 0202-01 5 analogia	Montaż i ustawienie dwuramiennej latarni solarnej o wysokości słupa do 5 m	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-11 d.1. 0604-01 5 analogia	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.35x0.35 m w gruncie kat. I-II-Jaśminowiec biały karzeł	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-02 d.1. 1804-11 5	Ogrodzenie z siatki wysokości minimum 1,0 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
23	KNR 2-02 d.1. 1808-02 5 analogia	Furtka o szerokości 120cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000