

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Przygotowanie					
1	KNR 2-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0102-03	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1	0105-06	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
d.1	0108-06	0.073	ha	0.073	
				RAZEM	0.073
2 Nawierzchnia					
4	KNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z polbruk na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	0803-07	468	m ²	468.000	
	analogia			RAZEM	468.000
5	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.2	0126-01	1412	m ²	1412.000	
				RAZEM	1412.000
6	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.2	0126-02	Krotność = 2 1880	m ²	1880.000	
				RAZEM	1880.000
7	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI	m ²		
d.2	0505-06	1880	m ²	1880.000	
				RAZEM	1880.000
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-04	Krotność = 10 1880	m ²	1880.000	
				RAZEM	1880.000
9	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-04	Krotność = 5 1173	m ²	1173.000	
				RAZEM	1173.000
10	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-08	Krotność = 7 707	m ²	707.000	
				RAZEM	707.000
11	KNR 2-31	Obrzeża granitowe o wym. 25x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	285	m	285.000	
				RAZEM	285.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej (granitowej) 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0302-04	426	m ²	426.000	
	analogia			RAZEM	426.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt kamiennych (granitowych) wym. 40 x 40 cm i wys. 3 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0302-04	251	m ²	251.000	
	analogia			RAZEM	251.000
14	wycena indywidualna	Wylanie schodów żelbetowych	m ³		
d.2		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
3 Fontanna					
15	KNR 2-02	Zakup i montaż fontanny wraz z przyłączem i osprzętem	szt.		
d.3	0203-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Teren zieleni					
16	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.IV	szt.		
d.4	0303-03	bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m 14	szt.	14.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.000
17 d.4	KNR 2-21 0303-02	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.IV bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m 100	szt. szt.	 100.000	
				RAZEM	100.000
18 d.4	KNR 2-21 0303-01	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.IV bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m 339	szt. szt.	 339.000	
				RAZEM	339.000
19 d.4	KNR 2-21 0414-04	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2 32	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
20 d.4	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 120	m ³ m ³	 120.000	
				RAZEM	120.000
21 d.4	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm Krotność = 5 0.12	ha ha	 0.120	
				RAZEM	0.120
22 d.4	KNR 2-21 0401-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.IV bez nawożenia 1173	m ² m ²	 1173.000	
				RAZEM	1173.000
5 Infrastruktura					
23 d.5	wycena in- dywidualna	montaż lamp oświetlenia gruntowego wraz z przyłączem i osprzętem 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
24 d.5	wycena in- dywidualna	montaż i zakup ławek 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
25 d.5	wycena in- dywidualna	montaż i zakup koszy na śmieci i odchody zwierzęce 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
26 d.5	wycena in- dywidualna	Osłonki na drzewa wraz z montażem 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000