

Kurzętnik, dnia 13.09.2019 r.

znak: IRG.271.56.2019

WYKONAWCY

dotyczy: wyjaśnienie V do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **„Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta –Dworcowa na rzece Drwęcy.”** zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

- 1) W projekcie dotyczącym przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zapisano, że odcinki sieci podwieszane do mostu powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego, a poza mostem z rur PE. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całości robót z rur PE, po wcześniejszym uzgodnieniu takiej zmiany z zarządcą sieci? Rozwiązanie takie będzie uzasadnione ekonomicznie, a także zminimalizuje mogące wystąpić problemy eksploatacyjne, związane ze szczelnością połączeń oraz z ewentualną potrzebą wymiany pojedynczych elementów.

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza taką możliwość ale należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu termicznym i mechanicznym.

- 2) Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego dla warstwy ścieralnej nawierzchni?

Odp. Nie.

- 3) Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego dla podbudowy asfaltobetonowej?

Odp. Nie.

- 4) Czy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania oznakowania poziomego? Jeśli tak to w jakiej pozycji wyceny oraz w jakiej ilości należy je uwzględnić. Prosimy również, w przypadku konieczności jego wykonania, o określenie wymagań dla materiałów z jakiego ma być wykonane.

Odp. Nie.

- 5) Czy Zamawiający dopuszcza zamianę przejścia docelowego sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej pod mostem rurami PE SDR 11 w stalowej ocynkowanej rurze osłonowej z izolacją termiczną o grubości 45 lub 80 mm

Odp. Tak.

- 6) W SIWZ termin realizacji budowy jest okresem przejściowym przez czas zimy gdzie tymczasowe sieci wodociągowe i tymczasowy kanał tłoczny ścieków jest narażony na zamarznięcie? W kosztach należy uwzględnić izolację termiczną tych tymczasowych sieci, które nie są ujęte w kosztorysie inwestorskim, proszę o stanowisko Zamawiającego

Odp. Tak, proszę uwzględnić w kosztach.

- 7) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 3.3 ppkt. a) jest napisane, że kierownik budowy musi posiadać „5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik budowy przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w specjalności inżynierskiej mostowej i drogowej na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”. Proszę o odpowiedź czy kierownik budowy musi mieć doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych min 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub robót dla specjalności mostowej i również min 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub robót dla specjalności drogowej? Czy Zamawiający dopuszcza, żeby kierownik budowy posiadał doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót tylko w specjalności mostowej, a dla specjalności drogowej Wykonawca wykaże osobę kierownika robót drogowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość, że kierownik budowy posiada doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót tylko w specjalności mostowej, a dla specjalności drogowej Wykonawca wykaże osobę kierownika robót drogowych.

- 8) Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, po rozkuciu ustroju nośnego mostu, należy wezwać Nadzór Autorski celem dokładnej oceny stanu technicznego filara. Jeżeli podczas tej oceny, okaże się, że zakres jego rozbiórki jest większy od przyjętego w przedmiarze, czy Wykonawca będzie mógł ubiegać się o zapłatę za zwiększony obmiar robót niż pierwotnie zakładany?

Odp. Tak.

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.


Zastępca Wójta
Adam Zapalowski