

Kurzętnik, dnia 07.02.2020 r.

znak: ZGK.271.1.2020

WYKONAWCY

dotyczy: wyjaśnienie III do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kurzętnik**” zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

W SIWZ w **Rozdziale 2 Opis przedmiotu zamówienia**

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy **ul. Wiejskiej w Kurzętniku** – opis. Długość projektowanej sieci w kosztach kwalifikowanych wyniesie: PVC 160 SN 8 - 134,0 mb. W załączonym przedmiarze robót w kosztach kwalifikowanych brakuje zakresu dla rur PVC 160 SN 8 - 134,0 mb. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy ten odcinek wycenić? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o roboty związane z wykonaniem tych robót.

Odp. Nie należy wycenić odcinka w kosztach kwalifikowanych zakresu dla rur PVC 160 SN 8 - 134,0 mb. Przedmiar dla ul. Wiejskiej pozostaje bez zmian.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości **Marzęcice I etap** budowy – opis

Niniejszy inwestycja obejmuje zakres rzeczowy dla 1 etapu inwestycji ujętego w kosztorysie dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zasilanie projektowanej sieci wodociągowej poprzez włączenie do istniejącej sieci z rur PVC Dn 160 w węźle nr 1. Włączenie do sieci wodociągowej poprzez wbudowanie węzła wodociągowego W1. Prosimy jednoznacznie określić co wchodzi do wykonania I Etapu w Marzęcicach, ponieważ załączona dokumentacja techniczna dotyczy całego zakresu Etapu I i II, a z siwz nie wynika jednoznacznie jakie odcinki należy wykonać.

Prosimy określić odcinki dla Etapu I - od S do S – dla kanalizacji sanitarnej oraz węzły od W do W dla sieci wodociągowej.

Odp. Szczegółowo etap I budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marzęcice – opis jest wyszczególniony w punkcie 1 oraz 3 i 5 przedmiaru robót. TZN sieć wodociągowa obejmuje węzły 9, 8, 5, 6, 7, 4, 15, 2, 16, 1 oraz HP nr 10, 11, 12, 2,1. Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje studnie K. S. 37, 38, 39, 40, 12, 11,10, 9, 8, 31, 30, 29, 7, 6, 5,4,3,2,13, studnie przyłączeniowe SP 60, 59, 51,3,5 oraz przepompownie pz1 wraz z drogą dojazdową.

3. Prosimy o wyjaśnienie zapisu „**wymiana gruntu w 100% na grunt piaszczysty**”

Zapis ten załączono w Zał. Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja: Wiejska

Specyfikacja: Betoniarska

Specyfikacja: Marzęcice.

W załączonych przedmiarach robót nie ma wymiany gruntu. Jest tylko rozplantowanie podsypka i obsypka. Brakuje dowozu gruntu na wymianę i zasypanie rurociągów.

Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót o te pozycje. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo istotna. Brak lub uzupełnienie przedmiarów o te pozycje ma duży wpływ na wartość zadania.

Odp. Przedmiary pozostają bez zmian jest tylko rozplantowanie podsypka i obsypka.

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Pruszeicz