

znak: IRG.271.83.2020

Wykonawcy

dotyczy: wyjaśnienia II

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. „**Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dz. nr 78/1 w msc. Wawrowice**” zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

1. Zgodnie z SST D-04.06.01 pkt. 1.3 wskazano na zakres robót dotyczący wykonania warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki CBGM. Zwracamy uwagę, że podbudowa zasadnicza zgodnie z Opisem Technicznym ma być wykonana z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm wg SST D-04.04.02. Prosimy o określenie funkcji warstwy z mieszanki CBGM w konstrukcji nawierzchni

Odp. Zgodnie z projektem budowlanym konstrukcja jezdni wygląda następująco i tak też należy ją wykonać

Konstrukcja jezdni

- warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- w-wa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm

2. Zgodnie z SST D-04.06.01 pkt. 1.3 wskazano na zakres robót dotyczący mieszanek CBGM o klasie wytrzymałości C1,5/2 , C3/4 i C5/6. Prosimy o jednoznaczne określenie klasy wytrzymałości dla mieszanki typu CBGM jaką należy zastosować wg powyższej SST.

Odp. Zgodnie z projektem budowlanym konstrukcja jezdni wygląda następująco i tak też należy ją wykonać

Konstrukcja jezdni

- warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- w-wa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm

3. Zgodnie z SST D-04.06.01 pkt. 5.2 określono uziarnienie mieszanki CBGM na 0/31,5mm. Jednocześnie wskazano, że uziarnienie powyższej mieszanki ma być zgodne z Wymaganiami Technicznymi WT-5 2010 pkt. 1.2.3.1. Powyższe Wymagania Techniczne dla ruchu KR1 przewidują możliwość stosowania tańszych mieszanek o drobniejszym uziarnieniu 0/8mm, 0/11,2mm, 0/16mm lub 0/22,4mm przy zachowaniu odpowiedniej klasy wytrzymałości na ściskanie. Czy Wykonawca może zastosować mieszankę CBGM o uziarnieniu zgodnym z Wymaganiami Technicznymi WT-5 2010, na które powołuje się SST D-04.06.01 przy zachowaniu właściwej klasy wytrzymałości na ściskanie? Jednocześnie zastosowanie innego uziarnienia (0/8;0/11) może w dużym stopniu wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji inwestycji przy spełnieniu parametrów zgodnego z SST jakim jest wytrzymałość na ściskanie.

Odp. Uziarnienie kruszywa w mieszance CBGM - 0/31,5 zgodnie z pkt 5.2 SST D 04.06.0.

4. Prosimy o potwierdzenie że zamawiający posiada decyzje na wycinkę drzew kolidującym z wykonaniem przepustu w km 0+303.

Odp. Wykonawca ma wymienić istniejący przepust na nowy w taki sposób aby nie uszkodzić istniejących drzew.

5. Prosimy o potwierdzenie że roboty będą wykonywane tylko i wyłącznie w pasie drogowym należącym do Inwestora i na działkach wskazanych w dokumentacji projektowej.

Odp. Potwierdzamy.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający posiada wszystkie niezbędne decyzje, dokumenty itp. w celu wykonania realizacji, a brak jakiegokolwiek z dokumentów nie wpłynie obciążająco na Wykonawcę.

Odp. Potwierdzamy.

7. Prosimy o rozważenie przez Inwestora zamiany umocnienia rowów z kostki kamiennej 13/16 na kamień polny w obrębie przepustów oraz na umocnienia skarp rowów wskazanych w dokumentacji z płyty ażurowej gr 8 cm na podbudowie betonowej C3/4. Kamień polny i płyta ażurowa jest powszechnie stosowana w drogownictwie to tego rodzaju prac i jest zgodna z KPED. Z uwagi na płytkie oraz trójkątne rowy, zastosowanie kostki o tak dużych rozmiarach może wpłynąć na zmniejszenie światła przepływu na rowach oraz braku estetyki na małych o brukowaniach przepustów. Jednocześnie zamiana materiału nie pogorszy parametrów umocnień, a bardzo mocno obniży koszty złożenia oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany kostki kamiennej 13/16 cm na kamień polny. W obrębie przepustów i w miejscach gdzie jest to konieczne można zastosować kamień polny w zamian za kostkę kamienną gr. 13/16 cm. Zamawiający nie zezwala na zastosowanie płyty ażurowej.

8. Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie za wykonane roboty jest ryczałtowe oraz że wykonawca powinien skalkulować koszty w oparciu o dokumentację techniczną na jaka

zostało uzyskane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, a przedmiar stanowi część pomocnicza i nie musi być stosowany do wyceny robót.

Odp. Zamawiający potwierdza rozliczenie za wykonane roboty jest ryczałtowe, wszystkie dokumenty przedstawione do postępowania należy traktować na równym poziomie.

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. Wójta
Magdalena Renczewska
Sekretarz Gminy

