

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:           Renowacja kościoła p.w. św. Antoniego z Padwy w Tereszewie  
ADRES INWESTYCJI:         Tereszewo 17, 13-306 Tereszewo  
NAZWA INWESTORA:         Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie  
ADRES INWESTORA:         Tereszewo 17. 13-306 Tereszewo  
DATA OPRACOWANIA:

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE PRZY DASZKU			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR AT-05 1655-07	Rusztowania stojakowe przyścienne "ROTAX" o szerokości 1,09m rozstawie stojaków 2,07m i wysokości do 15m (3,75 + 8,8) * 7,5	m2 m2	94,125	
				RAZEM	94,125
2 d.1.1	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami jako elementy dodatkowe rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1.1	KNR AT-05 1663-06 Zabezpieczeni e plandeką zbrojoną daszkówochro nnych	Zabezpieczenia ochronne plandeką zbrojoną jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m 6	m2 m2	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1.1	KNR AT-05 1663-03	Poszerzenia pomostów o szerokości 0,72m jako elementy dodatkowe rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m 3 * 2,0	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1.1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m 94,125	m2 m2	94,125	
				RAZEM	94,125
1.2		Prace rozbiórkowe			
6 d.1.2	KNR-W 4-01 r97 0545-04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 0,6	m m	0,600	
				RAZEM	0,600
7 d.1.2	KNR-W 4-01 r97 0545-06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7	m m	7,000	
				RAZEM	7,000
8 d.1.2	KNR-W 4-01 r97 0545-08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,75 * 13,6	m2 m2	10,200	
				RAZEM	10,200
9 d.1.2	KNR 13-23 0106-02	Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa 25	m2 m2	25,000	
				RAZEM	25,000
10 d.1.2	KNR 13-23 0106-03	Rozbiórka pokryć dachowych z papy - każda następna warstwa 25	m2 m2	25,000	
				RAZEM	25,000
1.3		Prace naprawcze			
11 d.1.3	KNR AT-55 0101-03	Gruntowanie podłoża betonowego 25	m2 m2	25,000	
				RAZEM	25,000
12 d.1.3	TZKBNK VII -49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho 25	m2 m2	25,000	
				RAZEM	25,000
13 d.1.3	KNR 2-16 0303-01 z.o.2.2.1. 9901	Jednowarstwowa izolacja o grubości do 100 mm płytami z wełny mineralnej dennic płaskich i wypukłych - z drabin lub rusztowań przestawnych	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
14 d.1.3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie gr.5cm. Beton zwykły C12/15 z włóknami 25 * 0,05	m3 m3	1,250	
				RAZEM	1,250
15 d.1.3	KNR 19-01 0504-01	Dwukrotne krycie dachu betonowego papą asfaltową na lepiku na gorąco 25	m2 m2	25,000	
				RAZEM	25,000
16 d.1.3	KNNR 2 0504-04	Obróbki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 0,75 * 13,6	m2 m2	10,200	
				RAZEM	10,200
17 d.1.3	KNR AT-17 0102-04 z.sz. 1.3. analogia	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu 65 * 2	cm cm	130,000	
				RAZEM	130,000
18 d.1.3	KNR-W 2-02 0521-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. od 15 cm - z blachy miedzianej 0,7 * 2	m m	1,400	
				RAZEM	1,400
2		WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH Z ODTWORZENIEM			
19 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (2,2 * 2 + 1,2) * 0,2	m2 m2	1,120	
				RAZEM	1,120
20 d.2	KNNR 3 0702-02	Remont skrzydeł drzwiowych ( kol. 06 - wymiana drzwi zew. zniszczonych na nowe z zachowaniem wzoru, proporcji, wielkości, detalu wdl. istniejących) 14	m2 m2	14,000	
				RAZEM	14,000
21 d.2	TZKBNK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem 14	m2 m2	14,000	
				RAZEM	14,000
22 d.2	KNR 7-34 0118-05	Malowanie dwukrotne drzwi drewnianych, zabytkowych o konstrukcji złożonej. Analogia 14	m2 m2	14,000	
				RAZEM	14,000
23 d.2	TZKBNK IV -114	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 1 cegła w jednym miejscu 12	msc msc	12,000	
				RAZEM	12,000
24 d.2	TZKBNK IV -229	Spoinowanie murów gładkich z cegły w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu (2,2 * 2 + 1,2) * 0,2	m2 m2	1,120	
				RAZEM	1,120
25 d.2	KNR 2-02 0910-01	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (2,2 * 2 + 1,2) * 0,2	m2 m2	1,120	
				RAZEM	1,120

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
3		WYKONANIE RENOWACJI DRZWI WEWNĘTRZNYCH			
3.1		Prace demontażowe i naprawcze			
26 d.3.1	KNNR 3 0702-02	Remont skrzydeł drzwiowych	m2		
		15,1	m2	15,100	
				RAZEM	15,100
27 d.3.1	TZKNBK XII 0501-111	Demontaż klamki z szyldami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.3.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 2.0 dm2	msc.		
		7	msc.	7,000	
				RAZEM	7,000
29 d.3.1	TZKNBK XII 0501-123	Demontaż zamka wpuszczanego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.3.1	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m2		
		30,2	m2	30,200	
				RAZEM	30,200
31 d.3.1	TZKNBK XV 0429-02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz	m2		
		30,2	m2	30,200	
				RAZEM	30,200
32 d.3.1	TZKNC N-K/II I t.06-d.02	Uzupełnienie ubytków drewna do 75% - powierzchnia lekko rzeźbiona	dm2		
		57	dm2	57,000	
				RAZEM	57,000
33 d.3.1	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m2		
		30,2	m2	30,200	
				RAZEM	30,200
34 d.3.1	KNR 7-34 0118-05	Malowanie dwukrotne drzwi drewnianych, zabytkowych o konstrukcji złożonej. Analogia	m2		
		30,2	m2	30,200	
				RAZEM	30,200
35 d.3.1	TZKNBK XII 0501-123	Montaż zamka wpuszczanego z dopasowaniem - analogia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.3.1	TZKNBK XII 0501-111	Montaż klamki z szyldami z regulacją i dopasowaniem analogia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.2		Prace towarzyszące			
37 d.3.2	TZKNBK IV -114	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 1 cegła w jednym miejscu	msc		
		24	msc	24,000	
				RAZEM	24,000
38 d.3.2	TZKNBK IV -229	Spoinowanie murów gładkich z cegły w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu (2,4 * 2 + 1,3) * 0,35	m2		
			m2	2,135	
				RAZEM	2,135
39 d.3.2	KNR 2-02 0910-01	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (2,4 * 2 + 1,3) * 0,35	m2		
			m2	2,135	
				RAZEM	2,135

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA			
40 d.4		PROGRAM ROBÓT RENOWACYJNYCH z pracami towarzyszącymi 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000